

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления ТСЖ «Рубин»

В.А.Орехова



### КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости работ по ремонту 3-ого подъезда жилого многоквартирного дома по адресу: г.Саратов, 2-ой Московский проезд, дом № 9

№ п/п	Виды работ	Цена, руб.
1.	Очистка стен и потолка подъезда шлифовальной сеткой от старой побелки и краски, кв.м.	941 x 10 = 9 410
2.	Грунтовка стен бетон контактом, кв.м.	734 x 10 = 7 340
3.	Грунтовка потолков, кв.м.	207 x 10 = 2 070
4.	Сплошное выравнивание стен, кв.м.	734 x 100 = 73 400
5.	Шпаклевка и шлифовка стен и потолков, кв.м.	941 x 70 = 65 870
6.	Покраска стен и потолков в два слоя, кв.м.	941 x 60 = 56 460
7.	Покраска лестничных перил, п/м.	42 x 60 = 2 520
8.	Покраска решетки на 9-ом этаже, кв.м.	6 x 60 = 360
9.	Покраска газового трубопровода на 2-ом этаже, п/м	18 x 30 = 540
10.	Покраска лестничных маршей в два слоя, кв.м.	70 x 60 = 4 200
11.	Покраска этажных дверей, шт.	9 x 60 = 540
12.	Покраска этажных электрических шкафов, шт	8 x 60 = 480
13.	Покраска отопительного регистра, шт.	1 x 60 = 60
14.	Укладка керамической плитки на ступенях первого этажа, кв.м.	6 x 200 = 1 200
15.	Ремонт и покраска входной деревянной двери в фойе, шт.	1 x 700 = 700
16.	Установка и покрытие лаком деревянных уголков возле этажных дверей лифта и отдельных углов на этажах, п/м.	50 x 20 = 1 000
17.	Нанесение сплошной линии на стеновых панелях, п/м	540 x 10 = 5 400
18.	Уборка и вынос мусора.	2 000
19.	Доставка материалов, разгрузка и поднятие на этажи.	1 000
<b>ИТОГО:</b>		<b>234 550</b>

Исполнитель

Д.Р.Микаелян